

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
2	KNR 4-01 0702-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokości do 30 cm (2.05*2+0.8)*10	m m	49.000	
				RAZEM	49.000
3	KNR 4-01 0347-09	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (2.05*2+0.8)*0.28 *10	m ² m ²	13.720	
				RAZEM	13.720
4	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych do drzwi p.poż. 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych EIS60 z szmozamykaczami (0.9*2.05) + (0.8*2.05)	m ² m ²	3.485	
				RAZEM	3.485
6	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych EIS30 z szmozamykaczami (0.8*2.05)*2	m ² m ²	3.280	
				RAZEM	3.280
7	KNNR 2 1103-02	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych oszklonych fabrycznie wykończonych EIS30 z samozamykaczem (0.9*2.05)*6	m ² m ²	11.070	
				RAZEM	11.070
8	kalk. własna	Montaż scianki g-k EIS 120 1.5	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
9	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych p.poż. EIS60 z samozamykaczami 0.9*2.05 + 0.9*2.1	m ² m ²	3.735	
				RAZEM	3.735
10	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (0.9*2.05)*11*2	m m	40.590	
				RAZEM	40.590
11	KNR 4-01 0705-03	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami (0.9*2.05)*2	m m	3.690	
				RAZEM	3.690
12	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EIS z samozamykaczami (0.9+0.4)*2.05*4	m ² m ²	10.660	
				RAZEM	10.660
13	KNR 0-19 1024-10	Montaż ścianek aluminiowych EIS (2.41*2.7) + (3.03*2.64) + (2.7*2.6) + (3.03*2.5) - 10.66	m ² m ²	18.441	
				RAZEM	18.441
14	kalk. własna	Wykończenie kątownikami aluminiowymi połączenia ścian z profilami aluminiowymi [(2.7+2.41*2) + (3.03+2.64*2) + (2.7+2.6*2) + (3.03+2.5*2)]*2	m ² m ²	63.520	
				RAZEM	63.520
15	kalk. własna	Klatka schodowa - demontaż balustrad schodowych, przeróbka i ponowny montaż z pomalowaniem. 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-02 0516-03 z.o.2.5.	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2 - materiały z odzysku 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-02 0509-01 z.o.2.5.	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 15 mm - materiały z odzysku - zawór grzejnikowy i powrotny 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 4-02 0505-01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-02 0517-01	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o śr. 15 mm	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		2.000
		2	kpl.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
20	KNR 4-02 0514-05	Próba szczelności grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-01 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2*2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych	gniazd.		
		2*2	gniazd.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 4-01 0206-02 analogia	Wykonanie poduszek betonowych pod belki stalowe	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
24	KNNR 7 0208-05	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 50 kg	t		
		$[(33.7*1.2)*2*2]/1000$	t	0.162	
				RAZEM	0.162
25	KNNR 7 0208-07	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 200 kg	t		
		$[(42.6*3.2)*2*2]/1000$	t	0.545	
				RAZEM	0.545
26	KNR 4-01 0313-06	Obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
27	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR AT-17 0104-03	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - płyta dachowa	m ²		
		$(1.05+1.15)*2*0.1 + (1.05+1.45)*2*0.1$	m ²	0.940	
				RAZEM	0.940
29	KNR AT-17 0104-06	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - strop	m ²		
		$(1.05+1.15)*2*0.2 + (1.05*1.45)*2*0.2$	m ²	1.489	
				RAZEM	1.489
30	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
		$(1.05*1.15)*0.3 + (1.05*1.45)*0.3$	m ³	0.819	
				RAZEM	0.819
31	KNR 4-01 0306-05	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej.	m ²		
		$(1.3+1.05)*2*0.6*2$	m ²	5.640	
				RAZEM	5.640
32	KNNR 2 1105-03	Kłapy dymowe TPC 100*110/50	m ²		
		$(1.0*1.1)$	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
33	KNNR 2 1105-03	Kłapy dymowe TPC 100*140/50	m ²		
		$(1.0*1.1)$	m ²	1.100	
				RAZEM	1.100
34	kalk. własna	Obudowa od wewnątrz komina klapy dymowej i kształtowników stalowych HEB płytami g-k ognioodpornymi	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	kalk. własna	Uszczelnienie - montaż przeciwpadków z klinów styropianowych, obróbek z papy termozgrzewalnej oraz blacharskich, ocieplenie klapy dymowej (komina) wełną mineralną.	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	kalk. własna	Montaż centrali oddymiania kompaktowa ZP-RZN 4408-K + GEH-KST + akumulatory 12V/3,2Ah typ 3A	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
38	KNR AL-01 0402-01	Montaż ręcznych przycisków oddymiania 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
39	KNR AL-01 0402-01	Montaż ręcznych przycisków przewietrzania LT 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
40	kalk. własna	Montaż napędu drzwiowego D+H DDS54/500 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
41	kalk. własna	Montaż napędu łańcuchowego D+H KA34 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
42	kalk. własna	Montaż napędu zębatkowego D+H ZA 155/800-HS 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
43	kalk. własna	Montaż samozamykacza z funkcją stop 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
44	kalk. własna	Montaż instalacji systemu oddymiania z podłączeniem urządzeń, wykonaniem pomiarów i prób. 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
45	kalk. własna	Wywóz gruzu z rozbiórki wraz z opłatą za składowanie. 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
46	kalk. własna	Zabudowa okien na korytarzu od strony zewnętrznej i wewnętrznej do stopnia REI120 (z wykonaniem wyprawy elewacyjnej od zewnątrz i tynkiem z malowaniem od wewnątrz) 2	kpl. kpl.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
47	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 200	m ² m ²	 200.000	 200.000
				RAZEM	200.000
48	KNNR 3 0605-04 uwaga p.tab.	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni - klatki schodowe 220	m ² m ²	 220.000	 220.000
				RAZEM	220.000
49	KNNR 3 0605-06 uwaga p.tab.	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe 60	m ² m ²	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000